
PRZEDMIAR ROBÓT

- Roboty remontowe w pomieszczeniu Palarni -

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczenia Palarni w budynku DPS w Lubuczewie
ADRES INWESTYCJI : Lubuczewo 29a
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
ADRES INWESTORA : Lubuczewo 29a, 76-200 Słupsk
BRANŻA : ogólnobudowlana, sanitarna

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Opracował:

Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontazowe i rozbiórkowe w pom. PALARNI			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na	m ³		
d.1	0329-03	zaprawie cementowo-wapiennej dla przewodów wentylacyjnych	m ³	0.600	
		0.60			
				RAZEM	0.600
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o po-	m ²		
d.1	0354-10	wierzchni ponad 2 m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowe-	m ²	2.310	
		go			
		2.31			
				RAZEM	2.310
3	wycena in-	Demontaż ławek zamocowanych w posadce	szt		
d.1	dywidual-		szt	8.000	
	na	8.0			
				RAZEM	8.000
4	KNR-W 4-	Demontaż obudowy kanałów i cokołu z płyty	m ²		
d.1	01 0405-		m ²	65.400	
	01 -ana-	65.40			
	loggia			RAZEM	65.400
5	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	01 0819-		m ²	41.200	
	05	41.20			
				RAZEM	41.200
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i	m ³		
d.1	1101-02	wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	1.440	
		1.44			
				RAZEM	1.440
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i	m ³		
d.1	1101-05	wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy	m ³	1.440	
		nast.rozp. 1 km			
		1.44			
				RAZEM	1.440
8	wycena in-	Opłata za Składowanie odpadów wg. Cennika opłat Składowis-	m ³		
d.1	dywidual-	ka w Bierkowie	m ³	1.440	
	na	1.44			
				RAZEM	1.440
2		Roboty remontowo-wykończeniowe w pom. PALARNI			
9	wycena in-	Dostawa i montaż ławek stalowych z siedziskiem metalowym w	szt.		
d.2	dywidual-	uzgodnieniu z Inwestorem	szt.	6.000	
	na	6.0			
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-	Dostawa i montaż drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 do	m ²		
d.2	02 1040-	pom. PALARNI	m ²	2.300	
	01	1.0*2.30			
				RAZEM	2.300
11	NNRNKB	(z.XI) Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.2	202 2028-	typu FERMACELL FIREPANEL A1 2x15mm na rusztach meta-	m ²	65.400	
	04-analo-	lowych mocowanych bezpośrednio do stropu			
	gia	65.40			
				RAZEM	65.400
12	KNR AT-	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regular-	m ²		
d.2	23 0202-	nych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej gru-	m ²	41.200	
	03	bowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm - gatunek I - wraz			
		z cokolikiem - kolorystykę i typ w uzgodnieniu z Inwestorem			
		41.20			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	41.200
13	KNNR 2 d.2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - ściany + sufity - kol. w uzgodnieniu z Inwestorem 106.60	m ² m ²	 106.600	
				RAZEM	106.600
14	KNNR 2 d.2 1406-01 - analogia	Dostawa i montaż FOTOTAPETY PVC na podłożu fizełino- wym z atestami niepalności 14.0	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
3		Roboty remontowo-wykończeniowe w pom. technicznym			
15	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 43.50	m ² m ²	 43.500	
				RAZEM	43.500
16	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 19.50	m ² m ²	 19.500	
				RAZEM	19.500
17	NNRNKB d.3 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 43.50	m ² m ²	 43.500	
				RAZEM	43.500
18	NNRNKB d.3 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit 19.50	m ² m ²	 19.500	
				RAZEM	19.500
19	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - ściany i sufity - kol. w uzgodnieniu z Inwestorem 63.0	m ² m ²	 63.000	
				RAZEM	63.000
4		Roboty instalacyjne - montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej - instalacja czerpalna			
20	KNR-W 2- d.4 17 0146- 01	Czerpnie/wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - o wym. 400x315mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2- d.4 17 0154- 01	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm o wym. 315x400mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2- d.4 17 0136- 03-analogia	Zaslepki do kanałów o wym. 315,0x400mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- d.4 17 0122- 03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % 1.41	m m	 1.410	
				RAZEM	1.410
24	KNR-W 2- d.4 17 0105- 04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, - udział kształtek do 55 %, łuki, redukcje, trójniki itp. 14.58	m ² m ²	 14.580	
				RAZEM	14.580

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Roboty instalacyjne - montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej - instalacja nawiewna			
25	wycena indywidualna	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika przeciwprądowego o spr. powyżej 90% z kompletną wbudowaną automatyką, okablowana fabrycznie - kpl. 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	wycena indywidualna	Regulacja układów wentylacji mechanicznej 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-d.5 17 0122-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % 2.20	m m	 2.200	
				RAZEM	2.200
28	KNR-W 2-d.5 17 0105-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, - udział kształtek do 55 %, łuki, redukcje, trójniki itp. 16.82	m ² m ²	 16.820	
				RAZEM	16.820
29	KNR-W 2-d.5 17 0154-01	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm - o wym. 315x400 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-d.5 17 0138-01	Kratki wentylacyjne 300x200mm- do przewodów stalowych i aluminiowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR-W 2-d.5 17 0136-03-analogia	Zaslepki do kanałów o wym. 20x20cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-d.5 17 0136-03-analogia	Zaslepki do kanałów o wym. 315x400mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Roboty instalacyjne - montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej - instalacja wyrzutowa			
33	KNR-W 2-d.6 17 0146-01	Czerpnie/wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - wym 250x400mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-d.6 17 0154-01	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm- o wym. 250x400mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-d.6 17 0136-03-analogia	Zaslepki do kanałów o wym. 150x500mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.6	KNR-W 2-17 0122-03-analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % typu: złączki, rozdzielacze, kolana, trójniki, przejścia 8.90	m m	8.900	
				RAZEM	8.900
37 d.6	KNR-W 2-17 0122-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. 315 mm 1.41	m m	1.410	
				RAZEM	1.410
7		Roboty instalacyjne - montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej - instalacja wywiewna			
38 d.7	KNR-W 2-17 0154-01	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm - o wym. 315x400mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.7	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne 300x200mm- do przewodów stalowych i aluminiowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40 d.7	KNR-W 2-17 0136-03-analogia	Zaslepki do kanałów o wym. 20x20cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.7	KNR-W 2-17 0105-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, - udział kształtek do 55 %, łuki, redukcje , trójniki itp. 26.88	m ² m ²	26.880	
				RAZEM	26.880
8		Roboty naprawcze gzymsu budynku DPS			
42 d.8	wycena indywidualna	Naprawa i odmalowanie uszkodzonego gzymsu budynku DPS - miejsce wskazane przez Inwestora 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000